

श्री एकरसानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ०प्र०)
पंजाबी कालौनी , मैनपुरी (उ०प्र०)

ई.मेल- ekrasanand.sanskrit@gmail.com

सं- 01/2020

अल्पकालिक निविदा सूचना

महाविद्यालय परिसर में अध्ययन कक्षों के सामने बरामदा के फर्स को ऊचां करते हुये आर.सी.सी एवं प्लास्टर कार्य तथा महाविद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु अनुभवी फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र , नियम व शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट— **www.easm.in** से प्राप्त कर सकते हैं। पूरित सीलबन्ध निविदा प्रपत्र दिनांक 27-02-2020 तक पंजीकृत डाक अथवा महाविद्यालय के कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाले जा सकते हैं। निविदा दिनांक 27-02-2020 को अपरान्ह 04:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

प्राचार्य

फर्म का नाम -----

पता -----

दिनांक-----

श्री एकरसानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालय , मैनपुरी (उ०प्र०)

निविदा प्रपत्र

महाविद्यालय में फर्स निर्माण एवं शौचालय निर्माण कार्य

अनुमानित लागत— रू— 4.67 लाख

(जी.एस.टी एवं लैवर सैस सहित)

SHRI EKASANAND ADRASH SANSKRIT MAHAVIDYALAYA

MAINPURI (U.P)

Financial Bid

**Construction of the floor of Verandah in front of the Study rooms and
construction of Toilet Block works in college**

SR. No	Name of Work	QUANTITY	UNIT	RATE	AMOUNT
01	Excavation in foundation in ordinary soil (Loam, Clay or Sand) Including lift upto 1.50 m and lead upto 30m and including filling watering and ramming of excavated earth into the trenches or into the space between the building and the sides of foundation trenches or into the plinth and removal and disposal of surplus earth as directed by the Engineer In-charge upto a distance of 30m from the Foundation Trenches.	86.60	cum		
02	Providing and laying cement concrete in 1:4:8 of not less than strength of M-15 Stone ballast (40 mm nominal size) approved coarse sand and cement, curing complete, Including cost of form work. In Foundation and floors.	28.87	cum		
03	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone of size 20mm nominal size) laid in one layer finished with floating coat of neat cement (40mm thick floor)	288.67	sqm		
04	Construction of toilet Block	9.2	sqm		

नियम व शर्ते

- 01— पी.डब्लू.डी ,विकास प्राधिकरण, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यदायी संस्था में पंजीकृत ठेकेदारों को अपना पंजीकृत प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा ।
- 02—कार्य समाप्त करने की अवधि 20 दिन की होगी । उक्त अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है ।
- 03— समस्त कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप एवं पी.डब्लू.डी के Specification के अनुसार सम्पन्न करना होगा तथा उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये ।
- 04— निविदा जमा करने की दिन अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि मानी जायेगी ।
- 05—बिना किसी कारण बतायें निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
- 06—निविदा प्रपत्र जमा करने से पूर्व कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण कर लें ।

प्राचार्य I/c

श्री एकरसानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालय ,

मैनपुरी (उ०प्र०)